SZTE FÖLDRAJZI - FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT
Szeged, Egyetem u. 2. sz.
I. EMELETI HELYISÉGEINEK RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

2014. augusztus hó

TERVEZETT ALAPRAJZ
I. EMELET
M=1:100

Megbízó: **Szegedi Tudományegyetem**
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Felelős tervező: **Sipos György** É-1-06-0110
Munkatárs: Simó Anna É 06-0390
térés forma Tér és Forma Kft. 6771 Szeged, Magtár köz 1.
Tel.: 550-735 email: teresforma@gmail.com

ÉP-7

ANYAGJELÖLÉS

- bontandó válaszfal
- km tégla
- hangszig. km tégla válaszfal
- gipszkarton válaszfal
- hangszig gipszkarton válaszfal
- beton
- vizesblokkban új rétegrend
- SZ gépi szellőzés

RÉTEGRENDEK

P1 Vizesblokk hidegpadló
1 cm Gres lapburkolat
1 rtg kiegyenlítő simítás
6 cm aljzatbeton
1 rtg technológiai szig. meglévő szilárd födém

P2 Grasselly Gy. előadó
2,2 cm I. oszt. tölgy/bükk rag. park.
1 rtg kiegyenlítő simítás
7 cm aljzatbeton
1 rtg technológiai szig. meglévő szilárd födém

P3 Számítógépes labor
8 mm laminált padló
1 rtg alátét
1 rtg kiegyenlítő simítás
7 cm aljzatbeton
1 rtg technológiai szig. meglévő szilárd födém

O1 Hangszig. km tégla válaszfal
12 cm km téglafal vakolva
1 cm légrés
50 mm UW-CW profilváz, közötte 50 mm kőzetgyapot
2x12,5 mm gipszkarton lemez

O2 Hangszig. gipszkarton válaszfal
2x12,5 mm gipszkarton lemez
75 mm UW-CW profilváz, közötte 50 mm kőzetgyapot
2x12,5 mm gipszkarton lemez

TANTEREM
parketta
78,34 m²

IRODA
új laminált padló
14,80 m²

bontandó válaszfal
O2

IRODA
megm. lam. p.
8,91 m²

TANÁRI
parketta
22,23 m²

MÉRLEGSZOBA
pvc
8,01 m²

TEAKONYHA
pvc
7,25 m²

FFI WC
lb.
4,26 m²

NŐI WC
lb.
2,48 m²

NŐI WC
SZ lb.
1,95 m²

ELŐTÉR
lb.
2,59 m²

ø26 ø20

I. ÜTEM

II. ÜTEM

A

bontandó tégla válaszfalak

FOLYOSÓ
terrazzo

+5,22

nyílás áthidalás: 4 db IPE 140, h=1900
statikai szakvélemény szerint
új korabeli tok+ megl. szárny

el. szekrény

áthelyezett

POROS LABOR
pvc
18,80 m²

SZÁMÍTÓGÉPES LABOR
új laminált padló P3
42,22 m²

12 cm km tégla válaszfal
ST szakvélemény szerint

GRASSELLY GY. ELŐADÓ
új parketta P2
58,84 m²

bontandó tégla válaszfal

ELŐTÉR
terrazzo

12 cm km tégla válaszfal
ST szakvélemény szerint
alsó síkon acél gerendával,
2,10 m-nél merevítő koszorúval

SZENTPÉTERY TANTEREM
felújítandó parketta
27,10 m²

ELŐTÉR
pvc
3,00 m²

új ajtó

LABOR
új pvc
16,48 m²

IRODA
pvc
8,66 m²

LABOR
pvc
12,90 m²

FOLYOSÓ
pvc

IRODA
megmaradó lam p.
17,04 m²

IRODA
javítandó parketta
14,38 m²

IRODA
megmaradó lam p.
14,26 m²

IRODA
megmaradó lam p
14,78 m²

nyílás áthidalás: 4 db IPE 140, h=1900
statikai szakvélemény szerint

áthelyezni

ajtó áthelyezés
gk. álm., a.s.=3,10
(kábelcsat. f.sí.)

lam p.
1,30 m²

I. ütem

II. ÜTEM